Lohbrügger Marktplatz

S4

S5

V

IV

IV

LEGENDE

- Grundstücksgrenze alt
- Erweiterung Vertragsgebiet
- Flurstücksgrenze
- Gebäude
- Abbruch Bestand
- Zugänge Gebäude
- Zufahrt Tiefgarage
- Umgriff Tiefgarage
- Bushaus Neuplanung (Planung LSBG)

BÄUME UND STRÄUCHER -EG-

- Baum Bestand
- Baum Bestand außerhalb Betrachtungsraum
- Baum Abbruch
- Baum Abbruch gem. BaumSchutzV. geschützt

BAUMBESTANDSLISTE

(erstellt von Gartenbau-Ingenieur Uwe Thomsen e.K. 17.06.2019;
Bereich Flurstücke 4281, 430 & 429)

Flurstück 429:

Baum-Nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm (gemessen)	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Baumhöhe in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweise
1	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	74+50	3	8	14	M	
2	Quercus robur Stiel-Eiche	160	3	10	15		
3	Quercus robur Stiel-Eiche	160	3	10	15		
4	Quercus robur Stiel-Eiche	155	3	10	15		
5	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	124	3	10	15		
6	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	70	3	6	10		
7	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	81	3	8	12	M	
8	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	90	3	8	12		
9	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	90	3	8	12		
10	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	103	3	8	14		nicht begutachtet
11	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	102	3	8	14		nicht begutachtet
12	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	74+71	3	8	14		
13	Fraxinus x excelsior 'Jaspidea' Pyramiden-Esche	134+50	3	10	18		
14	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	102	3	7	14	M	
15	Acer pseudoplatanus Esche-Ahorn	108	3	8	14	M	

Flurstück 428:

Baum-Nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm (gemessen)	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Baumhöhe in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
16	Acer platanoides Spitz-Ahorn	1 - 3	3-1	4	7	-	-
17	Acer campestre Feld-Ahorn	70	3	4	10	M	nicht begutachtet

Flurstück 429 (Tx 8+ ex 1):

Baum-Nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm (gemessen)	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Baumhöhe in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
1	Acer pseudoplatanus Spitz-Ahorn	74+50	3-1	8	14	M	nicht begutachtet
2	Acer campestre Feld-Ahorn	70+50+40	3-1	8	14	M	nicht begutachtet

Im Bereich

Nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm (gemessen)	Vitalität	Kronendurchmesser in m (geschätzt)	Baumhöhe in m (geschätzt)	Bewertung	Hinweis
18	Acer pseudoplatanus Spitz-Ahorn	74+50	3-1	10	15	M	nicht begutachtet
19	Acer pseudoplatanus Spitz-Ahorn	74+50	3-1	10	15	M	nicht begutachtet

Lohbrügger Markt
Baumbilanz

Studio Vulkan, 04.06.2024

	Fällung Klein- und Mittelkronig (ca. 5-10m)	Fällung Großkronig (ca. 10-15m & größer)	Pflanzung 2. &3. Ordnung	Pflanzung 1. Ordnung	Berechnung	Bilanz Klein- und Mittelkronig bzw. 2. & 3. Ordnung = DELTA	Bilanz Großkronig bzw. 1. Ordnung = DELTA
Davon auf öffentlichen Grund (Ausgleich = 1:1,5)	1	1	0	0	HABEN (0) - SOLL (1,5) (Pflanzung 1. Ordnung) - (Fällung Großkronig x 1,5) HABEN (0) - SOLL (1,5) (Pflanzung 2.+3. Ordnung) - (Fällung Klein- und Mittelkronig x 1,5)	-1,5	-1,5
Davon auf privatem Grund (Ausgleich = 1:1)	13	5	19	5	HABEN (5) - SOLL (5) (Pflanzung 1. Ordnung) - (Fällung Großkronig x 1) HABEN (19) - SOLL (13) (Pflanzung 2.+3. Ordnung) - (Fällung Klein- und Mittelkronig x 1)	6	0
	14	6	19	5		4,5	-1,5

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur